
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej
ADRES INWESTYCJI : Raszowa ul.Młyńska
INWESTOR : UG w Tarnowie Op.
ADRES INWESTORA : 46-050 Tarnów Op., ul.Dworcowa 6
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Malorny
DATA OPRACOWANIA : 30.08.2006

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.08.2006

Data zatwierdzenia

Kosztorys ofertowy (ślepy)

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.		km	0.23		
d.1							
2	KNR 4-04 0101-04	Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej		m ³	0.96		
d.1							
3	KNR 4-051 0315-03	Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o średnicy nominalnej 300 mm uszczelnionego zaprawą cementową		m	8		
d.1							
4	KNNR 1 0210-01	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III /pod przepust/		m ³	10.08		
d.1							
5	KNNR 1 0318-02	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. IV		m ³	8.51		
d.1							
6	KNNR-W 10 2508-10	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna		m ²	51		
d.1							
7	KNNR-W 10 2509-01	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,4-0,7 m, gr. warstwy namułu 0,40 m		m	15		
d.1							
8	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod ściek korytkowy i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV /docelowo 30x60cm/ Krotność = 1.5		m	13		
d.1							
9	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki, ściek granitowy i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV		m	42.44		
d.1							
10	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników /analog.gł.26cm/ Krotność = 1.3		m ²	751		
d.1							
11	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie		m ²	12.44		
d.1							
12	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie /docelowo gr.20cm/ Krotność = 1.33		m ²	12.44		
d.1							
13	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie urobku z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km /wraz z kosztem składowania/		m ³	231.57		
d.1							
14	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie urobku z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km /dalsze 9km/ Krotność = 9		m ³	231.57		
d.1							
15	KNR 2-31 0402-04	Ława pod elementy prefabrykowane betonowa z oporem B-15		m ³	7.43		
d.1							
16	KNNR 6 0606-04	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej		m	13		
d.1							
17	KNNR 6 0608-01	Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce piaskowej, 2 rzędy kostki		m	12.44		
d.1							
18	KNNR 6 0608-02	Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce piaskowej, dalszy 1 rząd kostki ponad 2 /dalsze 2 rzędy/ Krotność = 2		m	12.44		
d.1							
19	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej		m	30		
d.1							
20	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe		m ³	1.2		
d.1							
21	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm z betonu B-30		szt	2		
d.1							
22	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm		m	8		
d.1							
23	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm		m ²	763.44		
d.1							
24	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych		m ²	763.44		
d.1							
25	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie		t	38.17		
d.1							
26	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)		m ²	763.44		
d.1							

Kosztorys ofertowy (ślepy)

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
27 d.1	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm /utwardzenie poboczy/		m ³	21		
28 d.1	KNNR 6 1301-07	Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie przy grubości ścinania 10 cm		m ²	225		
29 d.1	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych		szt.	3		
30 d.1	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2		szt.	3		
31 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych		szt.	2		
32 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wiazów kanałowych		szt.	9		
33 d.1	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie		m	8		
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu							
Wartość narzutów kosztorysu							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: