

KOSZTORYS OFERTOWY

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Krot.	Cena jednost.	Wartość
	Kosztorys	Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic REMONT DROGI GMINNEJ UL.KOŚCIUSZKI W M.NAKŁO					
1	Element	Roboty drogowe - ziemne, przygotowanie pod konstrukcję drogi					
1.1	KNR 201/119/3	Nr STWiOR: D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	m	220,00	0,001		
1.2	KNNR 6/101/3	Nr STWiOR: D.04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników/docelowo 25cm	m2	1 130,00	0,83		
1.3	KNR 404/1103/4	Nr STWiOR: D.04.01.01 Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km /urobek wraz z kosztem składowania/	m3	282,50			
1.4	KNR 404/1103/5	Nr STWiOR: D.04.01.01 Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km /dalsze 4km/	m3	282,50	4,00		
2	Element	Wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni					
2.1	KNNR 6/113/1	Nr STWiOR: D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych lub granitowych 0-63,00mm, warstwa dolna po zagęszczeniu 15`cm	m2	1 064,00			
2.2	KNNR 6/113/5	Nr STWiOR: D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych lub granitowych 0-31,50mm, warstwa górna 10`cm układana rozkładarką	m2	954,00			
2.3	KNNR 6/1005/7	Nr STWiOR: D.04.03.01 Skropienie bitumem nawierzchni drogowych	m2	954,00			
2.4	KNNR 6/309/5 (4)	Nr STWiOR: D.04.04.02 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S (warstwa ścieralna), grubość po zagęszczeniu 4`cm, samochód 5-10`t/ docelowo 5cm	m2	910,00	1,25		
2.5	KNNR 6/204/1	Nr STWiOR: D.04.04.02 Uzupełnienie profilowanie pobocza z jednolitego materiału kamiennego z korytowania istn.nawierzchni lub utwardzenie pobocza kruszywem łamanym -tłuczniem gr.10cm/ docelowo 15cm	m2	280,00	1,5		
3	Element	Roboty towarzyszące					
3.1	KNR 231/1406/4	Nr STWiOR: D.03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	10,00			
3.2	KNR 231/1406/3	Nr STWiOR: D.03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	3,00			